

DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE
COMMUNE DE DIEULOUARD

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
RUE DES FELIX GOUVY ET RUE JEANNE D'ARC

D.C.E.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

D.Q.E.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF



Bureau d'Etudes en VRD
et Aménagement Urbain

1 Allée d'Enghien 54 600 Villers les Nancy
Tél : 03 83 44 10 37 Fax : 03 83 44 51 82
flux.pprofit@orange.fr

Mairie

8 rue st Laurent
54 380 DIEULOUARD
Tél : 03 83 23 57 18
Fax : 03 83 23 66 98
contact@dieulouard.fr



N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX				
	RUE FELIX GOUVY				
100	POSTE GENERAUX				
101	INSTALLATION DE CHANTIER	FORFAIT	1		
102	SIGNALISATION DE CHANTIER	FORFAIT	1		
103	PLUS VALUE POUR DECHARGE AGREE	FORFAIT	1		
104	CONSTAT D'HUISSIER	FORFAIT	1		
105	PLAN D'EXECUTION	FORFAIT	1		
106	PIQUETAGE D'IMPLANTATION DU PROJET	FORFAIT	1		
107	SONDAGE DE RECONNAISSANCE				
	a) PU 10	FORFAIT	1		
	b) PU 11	M3	10		
	c) PU 20	M3	10		
	d) PU 30	M3	10		
	e) PU40	ML	20		
	TOTAL HT POSTES GENERAUX				
200	TERRASEMENT -DEMOLITION				
201	FOUILLE EN TRANCHEE RESEAUX SECS				
201	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS VOIRIE sans reprise d'enrobé				
	a) 3 réseaux sous voirie communale	ML	370		
	b) 2 réseaux sous voirie communale	ML	250		
	c) 1 réseau sous voirie communale	ML	65		
202	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS VOIRIE avec reprise d'enrobé				
	a) 2 réseaux sous voirie communale	ML	40		
	b) 1 réseau 1 sous voirie communale	ML	16		

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
203	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS TROTTOIR sans reprise d'enrobé a) 3 réseaux b) 2 réseaux c) 1 réseau	ML ML ML	0 0		
204	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS TROTTOIR avec reprise d'enrobé b) 2 réseaux	ML	5		
205	ENROBAGE DES GAINES AU BETON	M3	5		
206	PERCEMENT DE MUR OU FONDATION	U	120		
207	PLUS VALUE POUR PASSAGE SOUS BORDURES	ML	50		
208	PLUS VALUE POUR CROISEMENT DE RESEAUX	U	90		
209	PLUS VALUE POUR LONGEMENT DE RESEAUX	ML	380		
210	PLUS VALUE POUR DEMOLITION DE LAITIER	M3	160		
211	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE	ENS	41		
TOTAL HT TERRASSEMENT - DEMOLITION					
300	RESEAU TELEPHONE				
301	FOURNITURE ET POSE DE GAINES PVC a) Ø 42/45	ML	2495		
302	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	580		
303	FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE a) type L2C b) type 30x30 tampon fonte	U U	6 40		
304	ASSAINISSEMENT DU RESEAU TELEPHONE	U	2		
305	RACCORDEMENT SUR CHEMBRE EXISTANTE	U	1		
TOTAL HT RESEAU TELEPHONE					

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
400	RESEAU BASSE TENSION				
401	FOURNITURE ET POSE DE GAINES TPC				
	a) Ø 63	ML	610		
	b) Ø 110	ML	50		
402	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	965		
403	CABLE ELECTRIQUE				
	a) section 3x240 ² +1x95 ²	ML	475		
	b) section 4x35 ²	ML	510		
	c) section 3x95 ² +1x50 ²	ML	0		
404	BORNE CIBE				
	a) borne CIBE	U	38		
405	REPRISE DE COFFRET EXISTANT	U	4		
406	COFFRET REMBT				
	a) REMBT 6 PLAGES	U	3		
	b) REMBT 9 PLAGES	U	1		
	c) REMBT 12 PLAGES	U	0		
407	COFFRET C400/P200	U	0		
408	MISE A LA TERRE DU NEUTRE	U	4		
409	BOITE DE DERIVATION				
	a) Type SDC 240-35 simple tangente	U	2		
	b) Type DDC 240-35 double tangente	U	16		
410	POTEAU D'ARRET				
	a) N°1: 11 D 6,5	U	1		
411	DEPOSE DU RESEAU EXISTANT				
	a) support béton	U	11		
	b) potelet façade	U	41		
	c) conducteur torsadé ou 5 fils nus	ML	420		
	d) branchement aérien	U	41		
412	REPRISE INTERIEUR PAVILLON	U	41		
413	REPRISE INTERIEUR COLLECTIF	U	0		
	TOTAL HT RESEAU BASSE TENSION				

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
500	RESEAU ECLAIRAGE				
501	FOURNITURE ET POSE DE GAINES TPC Ø 63	ML	555		
502	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	555		
503	CABLE DE MISE A LA TERRE	ML	555		
504	BOITE DE JONCTION	U	0		
505	CABLE DE RESEAU U 100 R 02 V SECTION 4X16 ²	ML	555		
506	CHAMBRE DE TIRAGE	U	0		
507	MASSIF DE CANDELABRE	U	12		
508	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE a) Candélabre	U	12		
511	RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT	ENS	2		
512	DEPOSE DU RESEAU AERIEN	ENS	1		
	TOTAL HT RESEAU ECLAIRAGE				
600	RECEPTION DE CHANTIER				
601	PLAN DE RECOLEMENT a) plan réseau basse tension b) plan réseau téléphone c) plan réseau éclairage	forfait forfait forfait	1 1 1		
602	ESSAIS DE COMPACTAGE DE FOUILLES	forfait	1		
603	ESSAIS DE MISE EN SERVICE DU RESEAU BT	forfait	1		
604	ESSAIS DU RESEAU D'ECLAIRAGE	forfait	1		
	TOTAL HT RECEPTION CHANTIER				
	TOTAL HT ENFOUISSEMENT DES RESEAUX				
	TVA 20,00%				
	MONTANT TTC				

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX				
	RUE JEANNE D'ARC				
100	POSTE GENERAUX				
101	INSTALLATION DE CHANTIER	FORFAIT	1		
102	SIGNALISATION DE CHANTIER	FORFAIT	1		
103	PLUS VALUE POUR DECHARGE AGREE	FORFAIT	1		
104	CONSTAT D'HUISSIER	FORFAIT	1		
105	PLAN D'EXECUTION	FORFAIT	1		
106	PIQUETAGE D'IMPLANTATION DU PROJET	FORFAIT	1		
107	SONDAGE DE RECONNAISSANCE				
	a) PU 10	FORFAIT	1		
	b) PU 11	M3	10		
	c) PU 20	M3	10		
	d) PU 30	M3	10		
	e) PU40	ML	20		
	TOTAL HT POSTES GENERAUX				
200	TERRASEMENT -DEMOLITION				
201	FOUILLE EN TRANCHEE RESEAUX SECS				
201	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS VOIRIE sans reprise d'enrobé				
	a) 3 réseaux sous voirie communale	ML	215		
	b) 2 réseaux sous voirie communale	ML	100		
	c) 1 réseau sous voirie communale	ML	200		
202	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS VOIRIE avec reprise d'enrobé				
	a) 2 réseaux sous voirie communale	ML	0		
	b) 1 réseau 1 sous voirie communale	ML	0		

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
203	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS TROTTOIR sans reprise d'enrobé				
	a) 3 réseaux	ML	0		
	b) 2 réseaux	ML	145		
	c) 1 réseau	ML	10		
204	FOUILLE EN TRANCHEE SOUS TROTTOIR avec reprise d'enrobé				
	a) 3 réseaux	ML	0		
205	ENROBAGE DES GAINES AU BETON	M3	5		
206	PERCEMENT DE MUR OU FONDATION	U	122		
207	PLUS VALUE POUR PASSAGE SOUS BORDURES	ML	50		
208	PLUS VALUE POUR CROISEMENT DE RESEAUX	U	70		
209	PLUS VALUE POUR LONGEMENT DE RESEAUX	ML	355		
210	PLUS VALUE POUR DEMOLITION DE LAITIER	M3	160		
211	TRAVAUX EN DOMAINE PRIVE	ENS	35		
TOTAL HT TERRASSEMENT - DEMOLITION					
300	RESEAU TELEPHONE				
301	FOURNITURE ET POSE DE GAINES PVC a) Ø 42/45	ML	1145		
302	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	500		
303	FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE				
	a) type L2C	U	4		
	b) type 30x30 tampon fonte	U	33		
	c) Type L1T	U	1		
	d) type L2T	U	1		
304	ASSAINISSEMENT DU RESEAU TELEPHONE	U	2		
305	RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE	U	2		
TOTAL HT RESEAU TELEPHONE					

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
400	RESEAU BASSE TENSION				
401	FOURNITURE ET POSE DE GAINES TPC				
	a) Ø 63	ML	470		
	b) Ø 110	ML	60		
402	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	720		
403	CABLE ELECTRIQUE				
	a) section 3x240 ² +1x95 ²	ML	255		
	b) section 4x35 ²	ML	475		
	c) section 3x95 ² +1x50 ²	ML	35		
404	BORNE CIBE				
	a) borne CIBE	U	28		
	b) borne CIBE équipé double monophasé 60A	U	1		
	c) Borne équipée grille de repiquage	U	1		
405	REPRISE DE COFFRET EXISTANT	U	5		
406	COFFRET REMBT				
	a) REMBT 6 PLAGES	U	0		
	b) REMBT 9 PLAGES	U	3		
	c) REMBT 12 PLAGES	U	1		
407	COFFRET C400/P200	U	2		
408	MISE A LA TERRE DU NEUTRE	U	6		
409	BOITE DE DERIVATION				
	a) Type SDC 240-35 simple tangente	U	4		
	b) Type DDC 240-35 double tangente	U	7		
	c) Type SDC 240-95 simple tangente	U	1		
410	POTEAU D'ARRET				
	a) N°1: 11 D 6,5	U	1		
411	DEPOSE DU RESEAU EXISTANT				
	a) support béton	U	9		
	b) potelet façade	U	35		
	c) conducteur torsadé ou 5 fils nus	ML	330		
	d) branchement aérien	U	30		
412	REPRISE INTERIEUR PAVILLON	U	34		
413	REPRISE INTERIEUR COLLECTIF	U	2		
	TOTAL HT RESEAU BASSE TENSION				

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
500	RESEAU ECLAIRAGE				
501	FOURNITURE ET POSE DE GAINES TPC Ø 63	ML	385		
502	GRILLAGE AVERTISSEUR	ML	385		
503	CABLE DE MISE A LA TERRE	ML	385		
504	BOITE DE JONCTION	U	1		
505	CABLE DE RESEAU U 100 R 02 V SECTION 4X16 ²	ML	385		
506	CHAMBRE DE TIRAGE	U	1		
507	MASSIF DE CANDELABRE	U	10		
508	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE a) Candélabre	U	10		
511	RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT	ENS	1		
512	DEPOSE DU RESEAU AERIEN	ENS	1		
	TOTAL HT RESEAU ECLAIRAGE				
600	RECEPTION DE CHANTIER				
601	PLAN DE RECOLEMENT a) plan réseau basse tension b) plan réseau téléphone c) plan réseau éclairage	forfait forfait forfait	1 1 1		
602	ESSAIS DE COMPACTAGE DE FOUILLES	forfait	1		
603	ESSAIS DE MISE EN SERVICE DU RESEAU BT	forfait	1		
604	ESSAIS DU RESEAU D'ECLAIRAGE	forfait	1		
	TOTAL HT RECEPTION CHANTIER				
	TOTAL HT ENFOUISSEMENT DES RESEAUX				
	TVA 20,00%				
	MONTANT TTC				

N°	DESCRIPTION DES OUVRAGES	UNITES	QUANTITES	PRIX HT	TOTAL HT
	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX				
	RECAPITULATIF				
	RUE FELIX GOUVY				
	RUE JEANNE D'ARC				
	TOTAL HT				
	TVA 20,00 %				
	MONTANT TTC				