

DPGF Marché 2016-11 Travaux de plomberie sanitaire et ventilation pour des vestiaires de rugby

Numéro	Description	Qté	U.	PV HT	Montant HT
	<u>PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION</u>				
1.1	<u>Alimentation générale</u>				
1.1.1	Tube PEHD DN 50	10,000	ML		
1.1.2	Vanne de coupure	1,000	U		
1.2	<u>Distribution eau froide</u>				
1.2.1	Tube multicouche	1,000	ENS		
1.2.2	Calorifuge	1,000	ENS		
1.2.3	Robinet d'arrêt DN 20 mm	1,000	ENS		
1.3	<u>Distribution ECS</u>				
1.3.1	Tube multicouche	1,000	ENS		
1.3.2	Calorifuge	1,000	ENS		
1.3.3	Mitigeur thermostatique	1,000	U		
1.4	<u>Bouclage ECS</u>				
1.4.1	Tube multicouche	1,000	ENS		
1.4.2	Calorifuge	1,000	ENS		
1.4.3	Pompe de bouclage	1,000	U		
1.4.4	Thermomètres	2,000	U		
1.5	<u>Evacuation EU-EV</u>				
1.5.1	Tube PVC EU	1,000	ENS		
1.5.2	Tube PVC EV	1,000	ENS		
1.5.3	Ventilation de chutes	2,000	U		
1.6	<u>Appareils sanitaires</u>				
1.6.1	WC suspendu comprenant : - Bâti-support - Cuvette - Plaque de commande	2,000	U		
1.6.2	Barre de relevage chromée pour WC handicapés et douches	5,000	U		
1.6.3	Lavabo PMR comprenant : - Lavabo PMR - Siphon déporté - Mitigeur à long bec	6,000	U		
1.6.4	Panneaux de douches temporisés en alu (pomme fixe)	29,000	U		
1.6.5	Pot à balai avec couvercle Inox	2,000	U		

1.6.6	Distributeur à papier en Inox	2,000	U		
1.6.7	Siège PMR escamotable blanc	3,000	U		
1.6.8	Vide-seaux local ménage	1,000	U		
1.6.9	Fourniture et pose de robinet de puisage pour nettoyage des vestiaires	2,000	U		
1.7	<u>Chauffe-eau électrique</u>				
1.7.1	Chauffe-eau électrique : - capacité 900 litres - siphons - groupe de sécurité - jacquettes extérieures - trappe d'accès	1,000	U		
1.8	<u>Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)</u>				
1.8.1	Vestiaires				
1.8.1.1	- Bouches d'introduction d'air - Bouches d'extraction d'air - Gaine d'extraction - Groupe d'extraction simple flux 1200 m3/H - Commande et protection extracteur - Sortie hors toiture	1,000	ENS		
1.8.2	Club House				
1.8.2.1	- Groupe d'extraction simple flux C4 - Gaine et sortie de toiture - Bouche d'extraction - Commande et protection	1,000	ENS		
1.9	<u>Système de traitement de l'eau</u>				
	Sans objet				
2	<u>Siphon de sol</u>				
2.1	Fourniture et pose de siphon de sol en Inox 15*15 avec platine d'étanchéité (vestiaire arbitre)	1,000	U		
3	<u>Caniveau de douche</u>				
3.1	Fourniture et pose de caniveau de douche en PVC avec siphon de sortie et grille piéton A15 (trous de diamètre inférieur à 8 mm) ton sable	5,000	ML		
4	<u>Protection à l'eau</u>				
4.1	Fourniture et mise en oeuvre d'une protection à l'eau sous carrelage dans les douches collectives (classement EC)	110,000	M2		

TOTAL

Pour l'entreprise (signature et cachet)